ER高田馬場計画 L-M盤・P-M盤 見積依頼仕様

- 物件名：（仮称）ECORICH高田馬場 II （東京都新宿区高田馬場3-4-15）
- 根拠図面：E-05 盤結線図、E-03 幹線系統図、E-08 幹線動力弱電設備平面図（2025/09/05 確定図）
- 設置場所：屋上（受変電屋外キュービクル付近）

共通仕様

- 鋼板製 屋外露出形（防雨形）
- 主幹ブレーカーなし（キュービクルからの引込を端子台で受ける）
- 子メーターはすべて検定付き電力量計

電灯分岐盤「L-M」（1φ3W 200/100V）

L-M(1) 系統　引込 CVT100

行き先	開閉器	最終容量	子メーター	送り出し
1階 L-1	MCB 3P 100AF/100AT	20.0kVA	1φ3W 120A 直結	CVT22
2階 L-2	MCB 3P 225AF/125AT	25.0kVA	1φ3W CT付 200/5A	CVT38
計		45.0kVA		

L-M(2) 系統　引込 CVT38

行き先	開閉器	最終容量	子メーター	送り出し
3階 L-3	MCB 3P 50AF/50AT	10.0kVA	1φ3W 120A 直結	CVT14
4階 L-4	MCB 3P 50AF/50AT	10.0kVA	1φ3W 120A 直結	CVT14
5階 L-5	MCB 3P 50AF/50AT	10.0kVA	1φ3W 120A 直結	CVT14
計		30.0kVA		

子メーター：計5台

動力分岐盤「P-M」（3φ3W 200V）

P-M(1) 系統　引込 CVT60（子メーター1台で下記2回路を計量）

行き先	開閉器	最終容量	送り出し
1階 P-1	MCB 3P 100AF/100AT	30.0kVA	CVT22
1階 エアコン室外機電源	ELB 3P 50AF/50AT	6.0kW（想定）	未定
計		36.0kW（約104A）	

子メーター：3φ3W 120A 直結（余裕を見る場合は CT付 150/5A）

P-M(2) 系統　引込 CVT100（子メーター1台で下記2回路を計量）

行き先	開閉器	最終容量	送り出し
2階 P-2	MCB 3P 100AF/100AT ※	30.0kVA	CVT22

行き先	開閉器	最終容量	送り出し
2階 エアコン室外機電源	ELB 3P 100AF/100AT	10.0kW（想定）	未定
計		40.0kW（約115A）	

子メーター：3φ3W CT付 150/5A

P-M(3) 系統　引込 CVT38 ※

行き先	開閉器	最終容量	子メーター	送り出し
3階 エアコン室外機	ELB 3P 50AF/40AT	5.33kW	3φ3W 30A 直結	CV8-3C
4階 エアコン室外機	ELB 3P 50AF/40AT	5.33kW	3φ3W 30A 直結	CV8-3C
5階 エアコン室外機	ELB 3P 50AF/40AT	5.33kW	3φ3W 30A 直結	CV8-3C
計		15.99kW		

子メーター：計5台

図面からの変更・読み替え（※）

- P-M盤 P-2 分岐：図面は MCB 3P 225AF/125AT だが、幹線 CVT22 と保護協調が合わないため 100AF/100AT に変更（P-2盤の主幹 100AF/100AT と合わせる）。
- P-M(3) 引込幹線：E-05 の CVT38 を正とする（E-03・E-08 の幹線表にある CVT22 は誤記扱い）。
- E-05 の「3Φ3W2000V」は 200V、「L-M(3)」は P-M(3) の誤記として読む。

盤メーカーへの依頼事項

- 外形寸法・検針窓・端子サイズは承認図で提出のこと。
- 1階・2階のエアコン室外機電源の送り出しケーブルは未定のため、端子は ELB 定格に合わせること。